

Voie communale des Gras - Le Pouzin

DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Section 1 Travaux préparatoires				
100	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER	f	1		
101	DEMOLITION DE MACONNERIE & CHAUSSEE	M3	40		
102	DECOUPE DE CHAUSSEE REVETUE A LA SCIE	M	45		
103	DEVEGETALISATION	1/2 journée équipe de 2	5		
	SOUS TOTAL -Section 1 Travaux préparatoires				
	Section 2 : Construction de mur				
200	FOUILLES DE FONDATION	M3	10		
201	BETON DE FONDATION	M3	10		
202	BETON EN ELEVATION (longrine, plots)	M3	10		
203	COFFRAGES	M²	50		
204	ACIERS	KG	800		
205+	CONSTRUCTION DE MACONNERIE				
205a	MUR POIDS (yc terrassements)	M²	20		
205b	PARAPET yc BARBACANES	MI	40		
206	BONNETS DE PARAPET	MI	40		
207	MACONNERIE EN REPARATION	M²	5		
	SOUS TOTAL -Section 2 Construction de mur				
	Section 3 : Réfection de chaussée				
300	REMBLAIS TECHNIQUE D'OUVRAGE EN MATERIAUX DRAINANTS	M3	15		
301	GNT 0/60	T	15		
302	GNT 0/31,5	T	3		
303	IMPREGNATION	M²	25		
304	BICOUCHE	M²	25		
	SOUS TOTAL -Section 3 Réfection de chaussée				
				MONTANT TOTAL HT	
				TVA 20 %	
				MONTANT TOTAL TTC	